Bauherr:	Katholische Kirchgemeinde FrauenfeldPLUS, St. Gallestrasse 24, 8500 Frauenfeld	
OBJEKT NR. 4694	Wohnüberbauung Serena, Schaffhauserstrasse 7, 8524 Uesslingen	Massstab: 1 : 100
PLAN NR. 600	FARB - UND MATERIALKONZEPT VERPUTZTE FASSADE **Bauprojekt**	Plangrösse: 84 x 60
Datum:	20.08.2026 Rev:	Gez. tl
Architekt:	Sorgon Architekten GmbH, Ivano Sorgon, dipl. Arch. ETH SIA, Zeughausstrasse 16a, 8500 Frauenfeld T: 052 226 07 50, M: 079 626 07 50, Mail: sorgon@werkplatz.com	
Bauleitung:	3B Baumanagement GmbH, Avni Izairi, Zeughausstrasse 16a, 8500 Frauenfeld T: 052 558 50 00, M: 078 674 07 57, Mail: info@3b-baumanagement.ch	

± 0.00 = 386.70 M.ü.M.



Fassade Neu Putzstruktur "gebürstet"



Fassade Bestand Putzstruktur "Kratzputz"

....



Geländer aus Holz, 40x40mm, Abstand 60mm

....

....

....

....

....

LEGENDE:

	Bauteil	Konstruktion–Material	Oberflächenbehandlung / Farbe	
	Aussen allgemein Neubau			
1	Fassade Erdgeschoss (Sockel)	Stahlbeton gedämmt und verputzt Perimeterdämmung aus XPS	Abrieb,feiner regelmässiger Putz Farbe: KABE 130	
2	Fassaden Erd-, Ober-, und Dachgeschosse	Aussenwärmedämmung aus Steinwolle, verputzt (Dickbettmörtel)	Abrieb Körnung 2mm, gebürstet vertikal Farb: KABE 132	
3	Bedachung Hauptdach Neubau	Ziegeldach, Flachschiebeziegel mit Photovoltaikanlage	braun oder dunkelbraun Paneele schwarz	
4	Dachflächenfenster	Velux oder glw., Innen: Holz Aussen:Rahmen in Aluminium, umbragrau, einbrennlackiert	weiss NCS 0500 ähnlich RAL 7043 (Verkehrsgrau B)	
5	Fenster	Fenster aus Holzmetall Innen Holz Aussen Aluminium	Innen: weiss gestrichen, RAL 9016 Aussen beschichtet: RAL 7022 umbragrau	
6	Fensterbänke	Metallfensterbänke	beschichtet, RAL 7022 umbragrau	
7	Haupteingangstüren	Metalltüren, Rahmen und Türblatt thermisch getrennt, pulverbeschichtet mit Glaseinsatz	RAL 7022 umbragrau, einbrennlackiert	
8	Garagentor	Kipptor Inkl. Ampelanlage Torblattfüllung geschlossen	Torblatt aus Holz, ähnlich Bestand	
9	Balkone und Loggias	Konstruktion Stützen und Balkonplatten aus Stahlbeton Geländer aus Holz, 40x40mm, Abstand 60mm Unterkonstruktion aus Metall	farblos hydrophobiert vorvergraut Keim Lignosil, Verano 4890 RAL 7022	
10	Terrassengeländer Wohnungen 002, 102 und 202	Staketengeländer aus Metall Pulverbeschichtet	RAL 9007, Graualuminium	
11	Terrassenbelag	Zementplatten in Splitt verlegt	Zementgrau	
12	Beschattung	Rafflamellenstoren 90mm	RAL 9007, Graualuminium	
13	Briefkastenanlage	Metall	Farbe RAL 7022	
14	Spenglerarbeiten	Kupfer		
14	Französische Balkone	Metall	Farbe RAL 7022	

	Bauteil	Konstruktion–Material	Oberflächenbehandlung / Farbe	
	Aussen allgemein Umbau Pfarrhaus			
U1	Fassade Sockel	Kalksandstein bestehend	bestehend, ähnlich RAL 9002	
U2	Hauptfassade Erd- und Obergeschoss	Kratzputz bestehend	Farbe neu: RAL 9001, crèmeweiss	
U3	Vertikal und unter dem Vordach hervorstehende Fassadenelemente	Gliederungselement verputzt	Farbe neu: RAL 9002, grauweiss	
U4	Lisenen	horizontale Gliederungselmente In Kalksandstein, bestehend	Kalkstandstein, ähnlich RAL 9002	
U5	Walmdach	Biberschwanzziegel	dunkelbraun	
U6	Dachflächenfenster	Velux oder glw.	Umbraugrau, ähnlich RAL 7043 (Verkehrsgrau B)	
U7	Fenster	Fenster aus Holz gestrichen (nicht erhaltenswert)	weiss NCS 0500 od. RAL 9016	
U8	Fenstergewand	Sandstein bestehend	ähnlich RAL 9002	
U9	Haupteingangstüren	Türen aus Holz bestehend Haupteingangstüre Hauptgebäude Seiteneingangstüre Zwischenbau	farblos lackiert, Holzoptik	
U10	Geländer Terrasse West	Metall	feuerverzinkt	
U11	Beschattung	Fensterläden aus Holz bestehend	Farbe neu: RAL 6009, Tannengrün	
U12	Spenglerarbeiten	Kupfer		





OSTFASSADE



NORDFASSADE