

FLÄCHE TOTAL	2'417 m²
a: Aussenbereich	
b: unterkellert (Gebäude)	
- 1 Wiese	920 m²
- 2 Asphaltiert	179 m²
- 3 Schotterrasen	202 m²
- 4 Steinplatten	63 m²
- 5 Kies	58 m²
- 6 Ziegeldach (schräg)	995 m²

Vorgaben GEP Parz. 568
- System: Trennsystem
- Abflussbeiwert SW 0.17
  RW 0.18
- Parzellenfläche 2'417m²

Geotechnischer Bericht:
23. Jan 26
brüschweiler geotechnik AG

Sickerversuch erstellt (BS1)
- nicht sickerfähig
- Sickerwert 0.0 l/s/m²

Schmutzwasserabfluss
Basis: Drittplaner planerteam GmbH
Total: DU= ? (nicht vorh.)
Qww (DU) = ... l/s
Total SW: .... l/s

Niederschlagswasserabfluss
Basis: SN 592 000
Standort TAE
r10,10 = 0.032 l/(s*m²)
Qr = A * r10,10 * Cs

Kanton Thurgau
Gemeinde Uesslingen

Kath. Kirchgemeinde
FrauenfeldPLUS
8500 Frauenfeld

Überbauung Pfarrhaus
Schaffhauserstrasse 7, Parz. 568

Auflageprojekt
LIEGENSCHAFTSENTWÄSSERUNG

Flächenplan 1:100

Projektverfasser:
bhateam ingenieure ag
Breitenstrasse 16
8501 Frauenfeld

Ort, Datum: Michael Weiss
Unterschrift:
Digital signiert von Michael Weiss
DN: cn=Michael Weiss, c=CH, o=bhateam ag, Frauenfeld, email=michael.weiss@bhateam.ch
Grund: Auflageprojekt
Datum: 2026.08.20 08:09:47 +02'00'

Grundeigentümer / Bauherrschaft:
Kath. Kirchgemeinde FrauenfeldPLUS
St.Gallerstrasse 24
8500 Frauenfeld

Ort, Datum:
Unterschrift:

bhateam
bhateam ingenieure ag | Breitenstrasse 16 | 8501 Frauenfeld
Tel. +41 52 724 03 00 | info@bhateam.ch | www.bhateam.ch

Version	Konstr. 1	Konstr. 2	Freigabe	Datum
-	jge	mwe	mwe	19.08.26
a				
b				
c				
d				

7430-33-3

Format: 840 x 594 mm | 0.50 m²

P:\7430 Uesslingen, Schaffhauserstrasse 7 - Überbauung Serena Rector\33 Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt\03 CAD\7430-33-01_03-Situation LEW.2d