Überbauung Pfarrhaus, Uesslingen

Grundriss UG

mit Pfählung und Karte Grundwasserleiter

1:100

± 0.00 = 386.70 M.ü.M.

Legende:

- Bestand
- Abbruch
- Neu

Legende

Schotter-Grundwasserleiter in Tälern

- mittlere Grundwassermächtigkeit, vermutet
- grosse Grundwassermächtigkeit, vermutet
- geringe Grundwassermächtigkeit, nachgewiesen
- mittlere Grundwassermächtigkeit, nachgewiesen
- grosse Grundwassermächtigkeit, nachgewiesen
- sehr grosse Grundwassermächtigkeit, nachgewiesen

gemäss geologischer Bericht vom Jan. 2026
Nach den durchgeführten Baggerschlitzgräben handelt es sich beim anstehenden Baugrund aufgrund des Feinkornanteils um schlecht bis wasserundurchlässige Untergrundschichten, in denen kein frei bewegliches Grundwasser vorkommt bzw. sich nicht um einen Grund-wasserträger handelt. Dies bestätigt auch der durchgeführte Versickerungsversuch (siehe Kapitel 12). Es handelt sich bei dem Wasser-zutritt um Schichtwasser, welches erfahrungs-gemäss in oft dünnen Sand- und Kieslinsen mit wenig Feinkorn und mit begrenzter Ausdehnung vorkommt und eine geringe Fliessgeschwindigkeit aufweist.

bhateam
bhateam ingenieure ag
Breitenstrasse 16
8501 Frauenfeld
24.08.2026 / gbe